แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนพลับ-ท่าเสน พบ.ถ.64003 เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 6 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี หมายเลขแบบ 2564/1

รายละเอียดงาน : เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 865.00 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4325 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
	1. งานไพรม์โค้ตและแทคโค้ต(PRIME COAT & TACK COAT)								
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	4,325.0	17.74	76,725.50	1.3607	24.139	104,400.39	
	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)								
	1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	4,325.0	269.96	1,167,577.27	1.3607	367.335	1,588,722.39	
	1.3 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)								
	1.3.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	207.0	280.63	58,090.41	1.3607	381.853	79,043.62	
2	งานป้าย								
	2.1 ป้ายโครงการเหล็ก	ป้าย	1.0	3,500.00	3,500.00	1.3607	4,762.450	4,762.45	
	รวม				**1,305,893.18**			**1,776,928.85**	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 1,305,893

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607