

รายละเอียดประมาณราคา โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตรูปตัวยู บริเวณหลัง อบต. เก่า ถึงเขตทางรถไฟ ช่วงที่ ๑ แบบ ปร.๔ แผนที่ ๑
 ปริมาณงาน ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดปากกว้าง ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๐ เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวน	ราคา	จำนวน		
๑	งานโครงสร้างอาคารระบายน้ำ								
	๑.๑ งานรื้อคลองตาดเดิม	๑๘๐.๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔	๒๕๒๐.๐๐	๒๕๒๐.๐๐	ราคาน้ำมัน
	๑.๒ งานขุดดินพร้อมขนทิ้งระยะ ๑ กม.	๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๖.๑	๔๖๑๐.๐๐	๔๖๑๐.๐๐	๒๙.๕๔ บ/ถ.
	๑.๓ ทราหยายาบ	๙.๐๐	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๔,๒๐๕.๖๑	๙๙.๐๐	๘๙๑.๐	๕,๐๙๖.๖๑	
	๑.๔ งานคอนกรีตหยายาบ	๙.๐๐	ลบ.ม.	๑,๕๒๘.๐	๑๓,๗๕๒.๔	๓๙๑.๐	๓,๕๑๙.๐	๑๗,๒๗๑.๓๖	
	๑.๕ คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๔๗.๙๗	ลบ.ม.	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๘	๒๓๘๘๙.๐๖	๒๓๘๘๙.๐๖	
	- ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ (๓๕๒ กก.)	๓๒๘.๑๑	ถุง	๑๔๙.๒๒๒	๔๘๙๖๑.๗๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๙๖๑.๗๘	
	- ทราหยายาบ (๐.๕๗ ลบ.ม.)	๘๔.๑๕๘	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๓๙๓๒๖.๑๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙๓๒๖.๑๔	
	- หิน ๑-๒ (๑.๐๙ ลบ.ม.)	๕๒.๒๘๗	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๒๖๘๗๖.๗๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๘๗๖.๗๒	
	๑.๖ เหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB ๖ mm.	๑๓.๓๒	กก.	๒๔.๖๐๗	๓๒๗.๗๗	๓.๓	๔๓.๙๖	๓๗๑.๗๒	
	- เหล็กเสริม RB ๑๒ mm.	๒๖๘๑.๗๖	กก.	๒๓.๒๐๕	๖๒๒๓๐.๒	๓.๓	๘๘๔๙.๘๑	๗๑๐๘๐.๐๕	
	- ลวดผูกเหล็ก	๕๔	กก.	๔๓.๖	๒๓๕๔.๔๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๕๔.๔๐	
	๑.๗ ไม้แบบ								
	- ปริมาณไม้แบบ+ไม้คร่าว ๕๐%	๓๖๐	ลบ.ฟ.	๒๘๐.๓๘	๑๐๐๙๓๕.๐๐	๑๓๓	๔๗๘๘๐.๐	๑๔๘๘๑๕.๐๐	
	- ตะปู	๗๒	กก.	๔๒.๐๖	๓๐๒๘.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๒๘.๓๒	
								๓๙๔,๒๐๑.๒	
						Factor F	๑.๓๐๕๖		
						เป็นเงินทั้งสิ้น		๕๑๔,๖๖๙.๐	