แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโคมไฟทางสาธารณะ สายเลียบวัดโพธิ์-ท่าน้ำ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเลียบวัดโพธิ์-ท่าน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ปริมาณงานโคมไฟถนนเสาเหล็กรีดกลมปลายเรียว สูง 9.00 ม.โคมไฟ 250 วัตต์ จำนวน 5 ชุด ระยะทางรวม 130 ม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม 2567

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ต้นทุน		Factor F		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคาต้นทุน	Factor F	ราคา/หน่วย		
1	เสาไฟเหล็กรีดกลมปลายเรียว	ต้น	5	9,700.0	48,500.0	1.3642	13,232.7	66163.70	
	ความสูง 9 ม. กิ่งเดี่ยว								
2	โคมไฟถนน 250w	ชุด	5	5,400.0	27,000.0	1.3642	7,366.7	36833.40	
3	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	ชุด	5	4,530.0	22,650.0	1.3642	6,179.8	30899.13	
4	ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งโคมไฟ	ชุด	5	2,000.0	10,000.0	1.3642	2,728.4	13642.00	
5	ท่อ HDPE 100 PN 10 ขนาด 32 มม.	ม.	162	64.50	10,449.0	1.3642	88.0	14254.53	
6	สาย NYY 2CX10 Sq.mm.	ม.	174	154.08	26,809.9	1.3642	210.2	36574.09	
7	สายไฟฟ้า VCT 2X2.5 Sq.mm.	ม.	55	57.96	3,187.8	1.3642	79.1	4348.80	
8	อุปกรณ์ระบบกราวน์,ทาสี,สติกเกอร์	ชุด	5	350.0	1,750.0	1.3642	477.5	2387.35	
9	ค่าแรงงานขุด-กลบดิน	ลบ.ม.	26	148.0	3,848.0	1.3642	201.9	5249.44	
10	ค่าแรงตัดถนนพื้น คสล.	ม.	20.0	50.0	1,000.00	1.3642	68.2	1364.20	
	รวม				155,194.72			211,716.6	
	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							155,194.7	
	ค่า Factor F งานทาง							1.3642	
	งานโคมไฟทางสาธารณะ					เป็นเงินทั้งสิ้น		211,716.6	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	(-สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)						211,000.0	