

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ช่วงที่ ๕ บริเวณต่อช่วงที่ ๔-ที่ดินบ้านนายสน)

เมื่อวันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ ๑ ต.สมอพลี อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

หมายเลขแบบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)								
	[๑.๑] งานรื้อวางระบายน้ำด้านข้าง (REMOVEAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING)	ตร.ม.	๒๒๑.๐	๑๓.๘๘	๓,๐๖๖.๔๑	๑.๓๖๔๒	๑๘.๙๒๘	๔,๑๘๓.๑๙	
๒	งานดิน (EARTHWORK)								
	[๒.๑] งานถางป่าและขุดต่อ								
	[๒.๑(๒)] งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดหนัก(CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	๑๙๕.๐	๕.๖๒	๑,๐๙๕.๙๐	๑.๓๖๔๒	๗.๖๖๗	๑,๔๙๕.๐๓	
๓	งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)								
	[๓.๑] งานวัสดุคัดเลือก ผิวจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	๓๔๙.๔๔	๓๑๑.๓๙	๑๐๘,๘๑๒.๑๒	๑.๓๖๔๒	๔๒๔.๗๙๘	๑๔๘,๔๔๑.๕๐	
๔	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)								
	[๔.๑]งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก(R.C.PIPE CULVERTS)ขนาดØ๑.๐๐ ม.	ท่อน	๖๒.๐	๒,๕๘๖.๙๒	๑๖๐,๓๘๙.๒๐	๑.๓๖๔๒	๓,๕๒๙.๐๘๐	๒๑๘,๘๐๒.๙๕	
๕	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)								
	[๕.๑] งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)								
	[๕.๑(๑)] อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.MANHOLE)								
	[๕.๑(๑.๓.๑)] อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด C สำหรับท่อขนาด ๑.๐๐ ม. (R.C.MANHOLE TYPE C FOR R.C.P.Ø๑.๐๐ m.) (DWG. NO. DS-๔๐๑)	บ่อ	๓.๐	๑๙,๓๒๑.๓๐	๕๗,๙๖๓.๙๐	๑.๓๖๔๒	๒๖,๓๕๘.๑๑๗	๗๙,๐๗๔.๓๕	
	[๕.๒] ทราียมข้างท่อ	ลบ.ม.	๒๙.๒๕	๒๘๐.๐๐	๘,๑๙๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๘๑.๙๗๖	๑๑,๑๗๒.๘๐	
	<b>รวม</b>				<b>๓๓๙,๕๑๗.๕๓</b>			<b>๔๖๓,๑๖๙.๘๒</b>	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

๓๓๙,๕๑๘

ค่า Factor F งานทาง

=

๑.๓๖๔๒